

OBRA PILOTES PRE-EXCAVADOS

Proyecto: PARQUE EÓLICO LA ESPERANZA, NEGRETE.

Descripción

Pilotes Terratest fue contratada para la construcción de las fundaciones del Proyecto “**PARQUE EÓLICO LA ESPERANZA**”, proyecto desarrollado en la ciudad de Negrete VIII Región entre los meses de septiembre 2015 y noviembre 2015.

La técnica constructiva comprometida para la ejecución era mediante pilotes por rotación bajo lodo. Debido a la presencia mayormente de un suelo gravoso, nuestro cliente solicitó el cambio de técnica a ejecución de pilotes encamisados.



Vista general de obra.

PILOTES PRE- EXCAVADOS PARQUE EÓLICO LA ESPERANZA, NEGRETE.

Resumen de las Obras

El proyecto contempló la ejecución de **2399,94 ml de pilotes encamisados ϕ 1000 mm**, equivalentes a 168 unidades de pilotes repartidos en 4 aerogeneradores con 42 pilotes cada uno.

PILOTES TERRATEST ejecutó la obra con los siguientes equipos:

01 Equipo Principal Bauer BG 28 2550 + 01 Grúa de Apoyo LIEBHERR 855 3

